Маркировка кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	Трубы			Ящики протяжные	По поекту			Проложен		
			Марки-ровка	Условный проход, мм	Длина м		Марка, напряжение (для кабелей)	Количество, число, жил, сечение	Суммарная расчетная длина, +6 / %	Марка, напряжение (для кабелей)	Количество, число, жил, сечение	м
9-К	ЩН1.2	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
10-К	ЩН1.2	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
11-К	ЩН1.3	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
12-К	ЩН1.3	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
13-К	ЩН1.4	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
7-К	ЩН2.2	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
8-К	ЩН2.2	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
32-К	ЩН2.3	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
33-К	ЩН2.3	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
34-К	ЩН2.4	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			
35-К	ЩН2.4	Операторная					КВВГ	14*1.0	35			

Потребность кабелей (длина, м)

Число и сечение жил	Марка		
	ВВГнг	РКГМ	КВВГ
4*240мм2	783		
1*70мм2		1910	
1*120мм2		750	
14*1мм2			425

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	027-14-ЭМ	Лист 4.3

Формат А3